تقرير ملخص التقييم الذاتي NBS4MED

المنطقة	مقياس التقييم	التاريخ
تجربة السطح الأخضر في إزمير, تركيا	**الموقع / منطقة المشروع**	**2026-10-17**

سياق الموقع. المخاطر المختارة: موجات الحر; الفيضانات. الكثافة العمرانية: مرتفعة. الأراضي العامة المتاحة: محدودة.

ملف المعايير

محور ثابت من 0 إلى 100%. مستويات مؤقتة. ولا يُعرض «غير معروف» صفرًا.

الدمج الحالي للحلول القائمة على الطبيعة (C1)

C1 حالة دمج الحلول القائمة على الطبيعة — **33%** · جزئي · 2 / 6 نقطة

الظروف الممكّنة وشروط التنفيذ (C2 إلى C5)

C2 السياسات والتخطيط — **33%** · جزئي · 2 / 6 نقطة

C3 القدرات المؤسسية والفنية — **غير مُقيَّم: توجد إجابات غير معروفة** · 2 من 3 مؤشرات مُقيَّمة · 1 غير معروف

C4 إشراك أصحاب المصلحة — **50%** · جزئي · 2 / 4 نقطة

C5 التمويل والاستدامة — **17%** · غير كافٍ · 1 / 6 نقطة

100% 75% 50% 25% 0%

درجة التقييم المجمّعة المؤقتة (ثانوية؛ وليست مقياسًا معتمدًا لدمج الحلول القائمة على الطبيعة): لا تُعرض النسبة الإجمالية لأن 1 من المؤشرات غير معروفة (3.3). عالجها لعرض النتيجة الإجمالية.

الاكتمال (14 مؤشرًا): 13 مُقيَّمة · 1 غير معروفة · 0 بلا إجابة · 0 لا تنطبق

الثقة في 13 إجابة مُقيَّمة (بحسب ما أفاد المستخدم): أدلة موثقة 0 · تقدير الموظفين 0 · تقدير غير رسمي 0 · غير محددة 13. الإجابة المكتملة ليست بالضرورة موثقة بدليل.

أبرز الفجوات وإجراءات التحسين

ترتيب عرض مؤقت (الدرجة 0 ثم 1 ثم «غير معروف»). وليس ترتيبًا معتمدًا.

1. **1.3 — التكامل مع البنية التحتية الرمادية** (فجوة, الدرجة 0): إدخال خطوة في مشاريع البنية التحتية للنظر في الحلول في مرحلة التصميم.
2. **2.3 — الأهداف والرصد** (فجوة, الدرجة 0): تحديد مجموعة صغيرة من الأهداف القابلة للقياس للحلول، مثل المساحة أو العدد أو الحالة، مع سنة أساس.
3. **5.2 — ميزانية الصيانة طويلة الأجل** (فجوة, الدرجة 0): إعداد ميزانية للتشغيل والصيانة وتوضيح الجهة المسؤولة عن تمويلها.

يرد 11 بنود أخرى في التقرير المفصّل.

القيود الرئيسية. تشمل المطابقة الموجات الحارة والفيضانات والجفاف فقط بأوزان غير معتمدة. والتكاليف توضيحية. ولا يُقدَّر حاليًا أثر التخفيف من المخاطر المناخية.

خيارات أولية للحلول القائمة على الطبيعة

مطابقة مؤقتة قائمة على قواعد مع المخاطر المختارة. وليست ترتيبًا معتمدًا ولا فحصًا للجدوى ولا أثرًا متوقعًا.

ذو صلة بالمخاطر المختارة

سطح أخضر قابلية التطبيق: **يتطلب تحققًا**	**موجات الحر; الفيضانات**
ممر أخضر قابلية التطبيق: **لم يُفحص بعد**	**موجات الحر; الفيضانات**
غابة حضرية (طريقة ميازاكي) قابلية التطبيق: **لم يُفحص بعد**	**موجات الحر; الفيضانات**

سطح أخضر (البنية التحتية الخضراء, مؤقتة): موجات الحر (بدرجة متوسطة); الفيضانات (بدرجة متوسطة). يستخدم مساحة سطح قائمة وليس أرضًا عامة. ويلزم التحقق من توفر السطح وبنيته. **تتطلب الملاءمة الإنشائية للسطح تقييمًا (التقييم قيد الإجراء أو غير معروف). درجة التعقيد الفني لهذا الخيار: مرتفع.**

ممر أخضر (البنية التحتية الخضراء, مؤقتة): موجات الحر (بقوة); الفيضانات (بدرجة ضعيفة). حاجة الأرض تناسب الأراضي العامة المتاحة.

غابة حضرية (طريقة ميازاكي) (البنية التحتية الخضراء · استعادة النظم البيئية, مؤقتة): موجات الحر (بقوة); الفيضانات (بدرجة ضعيفة). حاجة الأرض تفوق الأراضي العامة المتاحة، مما يخفض المطابقة المؤقتة. **درجة التعقيد الفني لهذا الخيار: متوسط.**

شروط تنفيذ مشتركة

- **5.1 تمويل رأس المال**: الدرجة 1: يوجد بعض التمويل المضمون أو المرجح، لكنه لا يغطي الحلول المخطط لها.
- **5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل**: الدرجة 0: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها.
- **3.2 الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية**: الدرجة 1: توجد بعض الخبرة أو الأدلة الإرشادية، لكنها تقتصر على أنواع معينة من الحلول أو تعتمد على دعم خارجي.

الحسابات الداعمة والتكلفة الإرشادية

سطح أخضر · قابلية التطبيق: **يتطلب تحققًا**

المدخلات: مساحة السطح المراد تخضيره **800** m² (قيمتك) · عمق حدث المطر التصميمي **30** mm (قيمتك)

تتطلب الملاءمة الإنشائية للسطح تحققًا؛ تفترض الأرقام أن السطح يتحمل المنظومة.

كميات مادية وأحجام مياه

المطر الساقط على السطح في هذا الحدث	**24** m³ حساب حسابي على مدخلاتك
حجم وسط النمو المطلوب	**64** m³ حساب حسابي على مدخلاتك

أثر التخفيف من المخاطر المناخية

لا يُقدَّر حاليًا الأثر الكمي للتخفيف من المخاطر المناخية.

أدلة مرجعية من الأدبيات

مياه الأمطار المحتجزة في هذا الحدث الواحد (سيناريو)	**6.43 – 14.8** m³ (حدث واحد) مرجع منشور

احتجاز الحدث المبني على الأدبيات سيناريو توضيحي وليس توقعًا محليًا مُتحقَّقًا منه. فهو يطبّق نتائج منشورة من أماكن أخرى على سطحك. المصدر: G01 · UK experimental roofs, 2015 · S06

الكلفة (افتراضات تجريبية، يورو، وليست أسعارًا محلية)

تكلفة سيناريو توضيحي — وليست تقديرًا لأسعار محلية

كلفة الإنشاء (مرة واحدة)	**23,240 – 78,160** EUR (أساسي 41,860) افتراض تجريبي
الصيانة السنوية (في السنة)	**800 – 4,000** EUR (أساسي 2,000) افتراض تجريبي

مثال مرجعي (هامبورغ، 2017؛ المصدر S04): 58,400 – 23,200 يورو (الوسيط 35,200). مكان وسنة مختلفان: ليس سعرًا محليًا حاليًا.
بلا سنة أسعار: أسعار التجربة ليست من قائمة أسعار مؤرخة.